

- izolacja szlamowa CR 166 gr.3mm
- płytki graniowe promieniowane gr.2cm

Stolarka drzwiowa

W ostatnim etapie należy zamontować nowe drzwi wejściowe do budynku. Drzwi aluminiowe „cieple” malowane proszkowo, przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi z naświetlem górnym oraz bocznym. Drzwi wyposażone w elektrozamek, samozamykacz oraz zamek podklamkowy i stopkę. Szczegółowy schemat i wymiary zamieszczono na rys. nr 8.

Nowe drzwi do rowerowni projektuje się jako techniczne, stalowe, pełne malowane proszkowo, otwierane do wnętrza pomieszczenia.

Po zamontowaniu stolarki drzwiowej jako prace dodatkowe przewiduje się tynkowanie ościeży oraz uzupełnienie powłok malarskich.

9. Wymagania bhp

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń mechanicznych wykorzystywanych przy pracach remontowych. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach z palnikiem gazowym przy układaniu papy. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10. Nadzór techniczny nad robotami

Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym.

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

11. Odbiór robót

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:

- reprofilacja stropu żelbetowego
- wykonanie warstwy spadkowej
- wykonanie hydroizolacji z papy
- wykonanie warstwy drenażowej i podbudowy
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie izolacji podpłytowej w holu wejściowym